

COUP DE COEUR DU JURY AU PRIX ENVIROBAT GRAND EST 2023

→ Réhabilitation du pôle associatif à Cormicy (51)

Livraison décembre 2022



► Aspects remarquables

- **Concertation** avec les associations de la commune en amont du projet
- **Réutilisation d'une friche**
- **Création d'un lieu de rencontres intergénérationnelles** et apport de dynamisme au territoire
- **Matériaux biosourcés** : bois pour structure des parties non maçonnées et bardage, isolations en paille de blé et laine de bois
- **Favorisation des filières locales** : bois du Grand Est et paille de blé de la commune
- **Mise en œuvre de la paille sous forme de chantier participatif** pour les jeunes de la commune et de chantier école pour les artisans du territoire
- **Confort visuel** avec un travail sur l'éclairage naturel sans éblouissement et sur l'éclairage artificiel (avec étude faite par un éclairagiste), avec détecteurs de présence, variations de puissance et contrôle par zone

Maitre d'ouvrage	Mairie de Cormicy
Architecte	ECLLA architecte
Bureaux d'études	Climabat • Gecibat • DPGEO • Le Roy paysages
Bureau de contrôle	Veritas
Entreprises	Ferrer • TEH • Le Bâtiment Associé • Garnotel • Octonome • Méreau • SAM Métal • Icare
Coût des travaux	1350€ HT/m ² sp
Conso énergétique prévisio	83 kWhép/m ² .an